

Поступ. в банк плат.	31.10.2018	Списано со сч. плат.	0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 13		31.10.2018	Электронно <input type="checkbox"/>
		Дата	Вид платежа

Сумма прописью | Девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей 57 копеек

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	92959-57		
		Сч. N	40705810001060000039		
Плательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		БИК	044525411		
Банк плательщика ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		Сч. N	30101810145250000411		
Банк получателя ИНН 7723625670 ООО "ЭКО-сервис"		КПП 772301001			
		Сч. N	40702810538250013002		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Предоплата по замене канализационного трубопровода в тех.подполье по договору №8 от 01.10.2018г. и счету №551 от 25.10.2018г. Сумма 92 959-57, без налога (НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">31.10.2018</div> БИК 044525411 К/с 30101810145250000411

Поступ. в банк плат.	02.11.2018	Списано со сч. плат.	0401060
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 14		02.11.2018	Электронно <input type="checkbox"/>
		Дата	Вид платежа

Сумма прописью | Двести шестнадцать тысяч девятьсот пять рублей 67 копеек

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	216905-67	
		Сч. N	40705810001060000039	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		БИК	044525411	
		Сч. N	30101810145250000411	
Банк плательщика ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. N	30101810400000000225	
Банк получателя ИНН 7723625670 ООО "ЭКО-сервис"		КПП 772301001	Сч. N	40702810538250013002
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Окончательный расчет по замене канализационного трубопровода в тех.подполье по договору №8 от 01.10.2018г. и счету №552 от 02.11.2018г. Сумма 216 905-67, без налога (НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">02.11.2018</div> БИК 044525411 К/с 30101810145250000411

Заказчик: ООО "Квадр-М"
 Подрядчик: ООО "ЭКО-сервис"

АКТ ПРИЁМА РАБОТ от 31 октября 2018г.

Договор № 8 от 01.10.2018 г.

Объект: **Батайский пр-д, д. 33**

Наименование: **Замена канализационного трубопровода в тех.подполье**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета:

Раздел: Демонтажные работы

1	1.16-3104-1-1/1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм ЗП	100 м	0,016	13 650,61			1	1	218,41	
1,1	999999000-1	Масса мусора	т	0,00944	0,00			1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70						152,89	
		СП от ЗП	%	10						21,84	
		ЗТР	чел-ч	68,8				1			1,10
										393,14	24 571,25
2	1.16-3104-1-2/1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм ЗП	100 м	1,843	16 270,98			1	1	29 987,42	
2,1	999999000-1	Масса мусора	т	2,46962	0,00			1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70						20 991,19	
		СП от ЗП	%	10						2 998,74	
		ЗТР	чел-ч	85,3				1			157,21
										53 977,35	29 287,76
3	1.16-3204-1-5/1	Демонтаж санитарно-технических приборов смывных труб и чугунных трапов ЗП	100 компл.	0,03	9 499,35			1	1	284,98	
3,1	999999000-1	Масса мусора	т	0,321	0,00			1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70						199,49	
		СП от ЗП	%	10						28,50	
		ЗТР	чел-ч	49,8				1			1,49
										512,97	17 099,00
4	1.5-3104-1-1/1	Разборка кладки стен из кирпича простых ЗП	10 м3	0,0163592	31 215,78			1	1	510,67	
		ЭМ			10 375,20			1	1	169,73	
		в т.ч. ЗПМ			7 519,60			1	1	123,01	
4,1	999999000-1	Масса мусора	т	0,337163	0,00			1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70						357,47	
		СП от ЗП	%	10						51,07	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						132,85	
		ЗТР	чел-ч	212,41				1			3,47
										1 221,79	74 685,19
Итого по разделу: Демонтажные работы										56 105,25	

Раздел: Монтажные работы

5	1.50-3203-43-2/1	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) ЗП	т	0,198155	28 247,45			1	1	5 597,37	
		ЭМ			2 235,03			1	1	442,88	
		в т.ч. ЗПМ			643,99			1	1	127,61	
		МР			37 364,70			1	1	7 404,00	
5,1	21.3-4-28	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), профильная	т	-0,210044	33 110,73			1	1	- 6 954,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5,2	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм								
			<i>m</i>	0,010656	35 635,17			1	1	379,73
5,3	21.1-10-37	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 2 мм								
			<i>m</i>	0,03614	36 274,14			1	1	1 310,95
5,4	21.1-10-39	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 30 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			<i>m</i>	0,069091	37 934,20			1	1	2 620,91
5,5	21.1-10-84	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x50 мм, толщина стенки 2,5 мм								
			<i>m</i>	0,005478	35 481,22			1	1	194,37
5,6	21.1-10-211	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 20-32 мм								
			<i>m</i>	0,01387	39 238,07			1	1	544,23
5,7	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм								
			<i>m</i>	0,06292	38 922,90			1	1	2 449,03
		НР от ЗП	%	70						3 918,16
		СП от ЗП	%	10						559,74
		НР и СП от ЗПМ	%	108						137,82
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	126,5				1		25,07
									18 604,48	93 888,52
6	1.50-3203-37-1/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг								
		ЗП	<i>m</i>	0,198155	29 788,22			1	1	5 902,68
		ЭМ			350,03			1	1	69,36
		в т.ч. ЗПМ			140,07			1	1	27,76
		МР			69 821,59			1	1	13 835,50
6,1	21.6-1-49	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т								
			<i>m</i>	-0,198155	68 909,36			1	1	- 13 654,73
6,2	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)								
			<i>m</i>	-0,0011889	93 317,47			1	1	- 110,95
		НР от ЗП	%	70						4 131,88
		СП от ЗП	%	10						590,27
		НР и СП от ЗПМ	%	108						29,98
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	133,4				1		26,43
									10 793,99	54 472,46
7	1.15-3101-5-1/1	Установка хомутов Д=100мм	<i>10 шт.</i>	1,2						
		ЗП			638,23			1	1	765,88
		ЭМ			576,73			1	1	692,08
		в т.ч. ЗПМ			415,01			1	1	498,07
7,1	21.12-6-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4мм								
			<i>m</i>	1,1	960,71			1	1	1 056,78
		НР от ЗП	%	70						536,12
		СП от ЗП	%	10						76,59
		НР и СП от ЗПМ	%	108						537,85
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	3,28				1		3,94
									3 665,30	3 054,42
8	1.50-3204-11-1/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм	<i>100 отверсти</i>	2,62						
		ЗП			1 491,15			1	1	3 906,81
		ЭМ			46,33			1	1	121,38
		в т.ч. ЗПМ			19,13			1	1	50,12
		МР			7 457,60			1	1	19 538,91
		НР от ЗП	%	70						2 734,77
		СП от ЗП	%	10						390,68
		НР и СП от ЗПМ	%	108						54,13
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	8,5				1		22,27
									26 746,68	10 208,66
9	1.16-3101-3-1/1	Прочистка канализационной сети внутренней	<i>100 м</i>	0,12						
		ЗП			4 907,78			1	1	588,93
		МР			1 159,06			1	1	139,09
		НР от ЗП	%	70						412,25
		СП от ЗП	%	10						58,89
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	29,54				1		3,54
									1 199,16	9 993,00
10	1.16-3105-1-2/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	<i>шт.</i>	15						
		ЗП			1 803,42			1	1	27 051,30
		МР			3 455,66			1	1	51 834,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10,1	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100								
			<i>m</i>	-0,219	234 071,45			1	1	- 51 261,65
		НР от ЗП	%	70						18 935,91
		СП от ЗП	%	10						2 705,13
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	10,28				1		154,20
									49 265,59	3 284,37
11	1.16-3103-4-2/1	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром 100-150 мм (без стоимости арматуры)	<i>100 м</i>	1,843						
		ЗП			13 969,65			1	1	25 746,06
11,2	21.12-1-22	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 100 мм	<i>м</i>	152,1	315,44			1	1	47 978,42
11,3	21.12-5-428	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена, низкого давления, диаметр, 108 мм	<i>шт.</i>	10	124,63			1	1	1 246,30
11,4	21.12-5-31	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 108, 90°	<i>шт.</i>	75	106,41			1	1	7 980,75
11,5	21.12-5-455	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108x50 мм, 90°	<i>шт.</i>	3	150,17			1	1	450,51
11,6	21.12-5-456	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108x108 мм, 90°	<i>шт.</i>	33	158,59			1	1	5 233,47
11,7	цена поставщика	Заглушка ПВХ Д=110мм <i>Базисная стоимость: 60,00 = 60</i>	<i>шт.</i>	18	60,00			1	1	1 080,00
11,8	цена поставщика	Манжет Д=110мм <i>Базисная стоимость: 60,00 = 60</i>	<i>шт.</i>	3	60,00			1	1	180,00
11,9	цена поставщика	Манжет перех 123x110мм <i>Базисная стоимость: 60,00 = 60</i>	<i>шт.</i>	1	60,00			1	1	60,00
11,10	цена поставщика	Переходник Д=110мм <i>Базисная стоимость: 170,00 = 170</i>	<i>шт.</i>	5	170,00			1	1	850,00
11,11	цена поставщика	Хомут с дюбелем Д=100мм <i>Базисная стоимость: 100,00 = 100</i>	<i>шт.</i>	107	100,00			1	1	10 700,00
		НР от ЗП	%	70						18 022,24
		СП от ЗП	%	10						2 574,61
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	64,4				1		118,69
									122 102,36	66 251,96
12	1.16-3105-1-1/1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм (водосток)	<i>шт.</i>	3						
		ЗП			1 422,74			1	1	4 268,22
		МР			1 194,24			1	1	3 582,72
12,1	21.12-11-56	Части фасонные соединительные к канализационным чугунным трубам, ГОСТ 5525-88 с изм. 1, диаметр, мм: 50-100	<i>m</i>	-0,015	234 071,45			1	1	- 3 511,07
12,2	21.1-2-9	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	<i>m</i>	-0,0036	19 881,81			1	1	- 71,57
12,3	21.1-25-209	Пакля пропитанная	<i>кг</i>	-0,00126	65,86			1	1	- 0,08
12,4	21.12-5-33	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр, мм, 90, длина 112 мм, 150° (для унитаза с манжетой) (Прим. Манжет 50/20мм)	<i>шт.</i>	3	111,16			1	1	333,48
		НР от ЗП	%	70						2 987,75
		СП от ЗП	%	10						426,82
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	8,11				1		24,33
									8 016,27	2 672,09
13	1.16-3103-4-1/1	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры)	<i>100 м</i>	0,016						
		ЗП			14 568,35			1	1	233,09
13,1	21.12-1-21	Заготовки трубные поливинилхлоридные, внутренней канализации без средств крепления, диаметр 50 мм	<i>м</i>	1,6	211,92			1	1	339,07
		НР от ЗП	%	70						163,16
		СП от ЗП	%	10						23,31
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	67,16				1		1,07
									758,63	47 414,38
14	1.16-3203-1-12/1	Установка трапов диаметром 100 мм	<i>компл.</i>	3						
		ЗП			191,01			1	1	573,03
14,1	цена поставщика	Трап ЧК вертикал. кругл. ДУ-100 <i>Базисная стоимость: 2 148,67 = 2 148,67</i>	<i>шт.</i>	3	2 148,67			1	1	6 446,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					401,12	
		СП от ЗП	%	10					57,30	
		ЗТР	чел-ч	0,91				1		2,73
									7 477,46	2 492,49
15	1.50-3201-2-3/1	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 шт.	0,03						
		ЗП			23 662,32			1	1	709,87
		МР			3 797,70			1	1	113,93
		НР от ЗП	%	70						496,91
		СП от ЗП	%	10						70,99
		ЗТР	чел-ч	132				1		3,96
									1 391,70	46 390,00

Итого по разделу: Монтажные работы

250 021,62

Раздел: Вывоз мусора

16	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	3,17						
		ЗП			109,61			1	1	347,46
		НР от ЗП	%	70						243,22
		СП от ЗП	%	10						34,75
		ЗТР	чел-ч	1,02				1		3,23
									625,43	197,30
17	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	3,17						
		ЭМ			193,00			1	1	611,81
		в т.ч. ЗПМ			146,98			1	1	465,93
									611,81	193,00
18	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	3,17						
		ЭМ			31,56	*25		1	1	2 501,13
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*25		1	1	1 906,76
									2 501,13	789,00

Итого по разделу: Вывоз мусора

3 738,37

Итого по локальной смете:

309 865,24

Заказчик: Генеральный директор
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Н.А.Шацкая

Подрядчик: Исполнительный директор
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.А.Сидорова

