

29.06.2018

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 3**

28.06.2018

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто рублей 43 копейки

<b>ИНН</b> 7723927865 ООО "Квадр-М"	<b>КПП</b> 772301001	<b>Сумма</b>	584790-43	
		<b>Сч. N</b>	40705810001060000039	
<b>Платательщик</b> ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		<b>БИК</b>	044525411	
		<b>Сч. N</b>	30101810145250000411	
<b>Банк плательщика</b> МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.МОСКВА		<b>БИК</b>	044525430	
		<b>Сч. N</b>	30101810045250000430	
<b>Банк получателя</b> <b>ИНН</b> 773576948667 ИП Никишов Владимир Владимирович		<b>КПП</b>	<b>Сч. N</b>	40802810963020000338
		<b>Вид оп.</b>	01	<b>Срок плат.</b>
		<b>Наз. пл.</b>		<b>Очер. плат.</b> 5
		<b>Код</b>		<b>Рез. поле</b>
<b>Получатель</b>				

Аванс по договору подряда №7 от 18.06.2018г. и счету №4/1 от 18.06.2018г. Сумма 584 790-43, без налога ( НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА  
ВТБ (ПАО), г.МОСКВА  
ИСПОЛНЕНО  
29.06.2018  
БИК 044525411  
К/с 30101810145250000411

16.10.2018	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.
<b>ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 9</b>	16.10.2018
Дата	Электронно <input type="checkbox"/>
	Вид платежа

Сумма прописью | Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот десять рублей 99 копеек

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	1364510-99	
		Сч. N	40705810001060000039	
<b>Плательщик</b> ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		БИК	044525411	
		Сч. N	30101810145250000411	
<b>Банк плательщика</b> МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.МОСКВА		БИК	044525430	
		Сч. N	30101810045250000430	
<b>Банк получателя</b> ИНН 773576948667 ИП Никишов Владимир Владимирович		КПП		
		Сч. N	40802810963020000338	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Доплата за выполненные работы по договору подряда №7 от 18.06.2018г. и счету №12/1 от 05.10.2018г. Сумма 1364510-99, без налога ( НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

<b>ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО 16.10.2018 БИК 044525411 К/с 30101810145250000411</b>
---

Заказчик: ООО "Квадр-М"

Подрядчик: ИП Никишов В.В.

**АКТ № 1 ПРИЁМА РАБОТ от 05.10.2018**

Договор №7 от 18.06.2018г.

Наименование: **Капитальный ремонт кровли по адресу Батайский пр., д.33**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел: Замена рулонного материала на кровле</b>											
1	1.7-3204-3-1/1	Разборка парапетных решеток	100 м	1,31							
		ЗП			2 348,76		1	1	3 076,88		
1,1	999999000	Масса мусора	т	1,048	0,00		1	1	0,00		
		НР от ЗП	%	70					2 153,82		
		СП от ЗП	%	10					307,69		
		ЗТР	чел-ч	14,8			1				19,39
									<b>5 538,39</b>		<b>4 227,78</b>
2	1.7-3204-2-1/1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	100 м	2,868							
		ЗП			1 427,24		1	1	4 093,32		
2,1	999999000	Масса мусора	т	0,5736	0,00		1	1	0,00		
		НР от ЗП	%	70					2 865,32		
		СП от ЗП	%	10					409,33		
		ЗТР	чел-ч	9,1			1				26,10
									<b>7 367,97</b>		<b>2 569,03</b>
3	1.7-3304-1-1/1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя (1136 кв.м + 75 кв.м)	100 м2	12,11							
		ЗП			2 989,47		1	1	36 202,48		
3,1	999999000	Масса мусора	т	12,3522	0,00		1	1	0,00		
		НР от ЗП	%	70					25 341,74		
		СП от ЗП	%	10					3 620,25		
		ЗТР	чел-ч	17,41			1				210,84
									<b>65 164,47</b>		<b>5 381,05</b>
4	1.7-3301-3-3/1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 1,0 м2	100 мест	3,6							
		ЗП			21 121,96		1	1	76 039,06		
		ЭМ			466,57		1	1	1 679,65		
		в т.ч. ЗПМ			339,92		1	1	1 223,71		
		МР			6 401,06		1	1	23 043,82		
4,1	999999000	Масса мусора	т	4,608	0,00		1	1	0,00		
		НР от ЗП	%	70					53 227,34		
		СП от ЗП	%	10					7 603,91		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 321,61		
		ЗТР	чел-ч	113			1				406,80
									<b>162 915,39</b>		<b>45 254,28</b>
5	1.7-3303-7-3/1	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	100 м2	12,11							
		ЗП			13 415,70		1	1	162 464,13		
		ЭМ			2 981,02		1	1	36 100,15		
		в т.ч. ЗПМ			1 582,36		1	1	19 162,38		
		МР			46 725,69		1	1	565 848,11		
		НР от ЗП	%	70					113 724,89		
		СП от ЗП	%	10					16 246,41		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					20 695,37		
		ЗТР	чел-ч	60,95			1				738,10
									<b>915 079,06</b>		<b>75 563,92</b>
6	1.50-3305-6-1/1	Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска (для ремонта технических балконов)	шт.	6							
		ЗП			916,20		1	1	5 497,20		
		НР от ЗП	%	70					3 848,04		
		СП от ЗП	%	10					549,72		
		ЗТР	чел-ч	3,73			1				22,38
									<b>9 894,96</b>		<b>1 649,16</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.50-3305-6-2/1	Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, перенавеска								
		ЗП	шт.	18	569,86		1	1	10 257,48	
		НР от ЗП	%	70					7 180,24	
		СП от ЗП	%	10					1 025,75	
		ЗТР	чел-ч	2,32			1			41,76
									<b>18 463,47</b>	<b>1 025,75</b>
8	1.7-3203-4-6/1	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	100 м	0,69						
		ЗП			2 481,21		1	1	1 712,03	
		МР			19 636,11		1	1	13 548,92	
8,1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,19113	50 407,79		1	1	- 9 634,44	
8,2	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	0,372543	47 211,72		1	1	17 588,40	
		НР от ЗП	%	70					1 198,42	
		СП от ЗП	%	10					171,20	
		ЗТР	чел-ч	14,45			1			9,97
									<b>24 584,53</b>	<b>35 629,75</b>
9	1.7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (брандамаузы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,7424						
		ЗП			19 609,56		1	1	34 167,70	
		МР			28 732,44		1	1	50 063,40	
9,1	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,993168	50 407,79		1	1	- 50 063,40	
9,2	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	1,935515	47 211,72		1	1	91 378,99	
		НР от ЗП	%	70					23 917,39	
		СП от ЗП	%	10					3 416,77	
		ЗТР	чел-ч	111,78			1			194,77
									<b>152 880,85</b>	<b>87 741,53</b>
10	1.50-3203-25-7/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	1,44						
		ЗП			3 914,95		1	1	5 637,53	
		ЭМ			42,05		1	1	60,55	
		в т.ч. ЗПМ			7,32		1	1	10,54	
		МР			3 664,96		1	1	5 277,54	
		НР от ЗП	%	70					3 946,27	
		СП от ЗП	%	10					563,75	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					11,38	
		ЗТР	чел-ч	20,12			1			28,97
									<b>15 497,02</b>	<b>10 761,82</b>
11	1.50-3203-43-2/1	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)	т	0,495						
		ЗП			28 247,45		1	1	13 982,49	
		ЭМ			2 235,03		1	1	1 106,34	
		в т.ч. ЗПМ			643,99		1	1	318,78	
		МР			37 364,70		1	1	18 495,53	
11,1	21.3-4-28	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), профильная	т	-0,5247	33 110,73		1	1	- 17 373,20	
11,2	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,45045	38 922,90		1	1	17 532,82	
11,3	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,07104	35 635,17		1	1	2 531,52	
		НР от ЗП	%	70					9 787,74	
		СП от ЗП	%	10					1 398,25	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					344,28	
		ЗТР	чел-ч	126,5			1			62,62
									<b>47 805,77</b>	<b>96 577,31</b>
12	1.7-3205-4-1/1	Ограждение кровель перилами	100 м	1,31						
		ЗП			1 267,32		1	1	1 660,19	
		ЭМ			70,47		1	1	92,32	
		в т.ч. ЗПМ			14,15		1	1	18,54	
		МР			18 892,68		1	1	24 749,41	
12,1	21.6-1-21	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали	т	-0,393	62 502,13		1	1	- 24 563,34	
		НР от ЗП	%	70					1 162,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					166,02	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					20,02	
		ЗТР	чел-ч	6,78				1		8,88
									<b>3 286,75</b>	<b>2 508,97</b>

Итого по разделу: Замена рулонного материала на кровле

**1 428 478,63**

**Раздел: Ремонт стен вентиляционных шахт**

13	1.14-3101-1-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм								
			100 м2	1,098						
		ЗП			30 615,38			1	1	33 615,69
		МР			7 601,20			1	1	8 346,12
13,1	9999990001	Масса мусора								
			т	5,31432	0,00			1	1	0,00
		НР от ЗП	%	70						23 530,98
		СП от ЗП	%	10						3 361,57
		ЗТР	чел-ч	160,5				1		176,23
									<b>68 854,36</b>	<b>62 708,89</b>
14	1.14-3203-4-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону								
			100 м2	1,098						
		ЗП			1 930,39			1	1	2 119,57
		ЭМ			3,28			1	1	3,60
		в т.ч. ЗПМ			2,71			1	1	2,98
		МР			3 022,77			1	1	3 319,00
		НР от ЗП	%	70						1 483,70
		СП от ЗП	%	10						211,96
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3,22
		ЗТР	чел-ч	10,12				1		11,11
									<b>7 141,05</b>	<b>6 503,69</b>

Итого по разделу: Ремонт стен вентиляционных шахт

**75 995,41**

**Раздел: Замена дверей выхода на кровлю и на чердак**

15	1.11-3104-9-3/1	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных								
			100 м2	0,0655						
		ЗП			14 974,12			1	1	980,80
		НР от ЗП	%	70						686,56
		СП от ЗП	%	10						98,08
		ЗТР	чел-ч	91,15				1		5,97
									<b>1 765,44</b>	<b>26 953,28</b>
16	1.11-3303-9-1/2	Установка противопожарных металлических дверных блоков - однопольные, марка ДПМ-01/30, размеры 900x2100 мм (Установка дверей размером 1,22*0,85 - 2 шт., 1,57*0,95 - 3 шт.)								
			10 шт.	0,5						
		ЗП			12 350,24			1	1	6 175,12
		ЭМ			33,09			1	1	16,55
		в т.ч. ЗПМ			3,66			1	1	1,83
		МР			119 335,08			1	1	59 667,54
16,1	21.7-2-23	Блоки дверные металлические противопожарные, окрашенные порошковыми красками, с противодымным уплотнителем, марка ДПМ-01/30, однопольные, размеры 900x2100 мм, с замком-защелкой и нажимными ручками								
			шт.	-5	10 922,41			1	1	- 54 612,05
16,2	21.7-2-7	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, марка ЛПМ-01/60, однопольные, 900x1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика (Прим. Дверь металлическая размером 1,15м*0,95м)								
			т	0,3445	135 891,85			1	1	46 814,74
		НР от ЗП	%	70						4 322,58
		СП от ЗП	%	10						617,51
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1,98
		ЗТР	чел-ч	64,61				1		32,31
									<b>63 003,97</b>	<b>126 007,94</b>

Итого по разделу: Замена дверей выхода на кровлю и на чердак

**64 769,41**

**Раздел: Замена рулонного материала на подъездных козырьках - 126 кв.м**

17	1.7-3304-1-1/1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя								
			100 м2	1,26						
		ЗП			2 989,47			1	1	3 766,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17,1	999999000	Масса мусора								
1			<i>m</i>	1,2852	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					2 636,71	
		СП от ЗП	%	10					376,67	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	17,41			1			21,94
									<b>6 780,11</b>	<b>5 381,04</b>
18	1.7-3301-3-3/1	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 1,0 м2	<i>100 мест</i>	0,37						
		ЗП			21 121,96		1	1	7 815,13	
		ЭМ			466,57		1	1	172,63	
		в т.ч. ЗПМ			339,92		1	1	125,77	
		МР			6 401,06		1	1	2 368,39	
18,1	999999000	Масса мусора								
1			<i>m</i>	0,4736	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	70					5 470,59	
		СП от ЗП	%	10					781,51	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					135,83	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	113			1			41,81
									<b>16 744,08</b>	<b>45 254,27</b>
19	1.7-3303-7-3/1	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	<i>100 м2</i>	1,26						
		ЗП			13 415,70		1	1	16 903,78	
		ЭМ			2 981,02		1	1	3 756,09	
		в т.ч. ЗПМ			1 582,36		1	1	1 993,77	
		МР			46 725,69		1	1	58 874,37	
		НР от ЗП	%	70					11 832,65	
		СП от ЗП	%	10					1 690,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2 153,27	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	60,95			1			76,80
									<b>95 210,54</b>	<b>75 563,92</b>
<b>Итого по разделу: Замена рулонного материала на подъездных козырьках - 126 кв.м</b>									<b>118 734,73</b>	
<b>Раздел: Прочие работы</b>										
20	1.50-3305-1-2/1	Опускание грузов с помощью электролебедок до 10 м (мусор)	<i>m</i>	25,65492						
		ЗП			209,52		1	1	5 375,22	
		ЭМ			4,63		1	1	118,78	
		в т.ч. ЗПМ			3,82		1	1	98,00	
		НР от ЗП	%	70					3 762,65	
		СП от ЗП	%	10					537,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					105,84	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,26			1			32,33
									<b>9 900,01</b>	<b>385,89</b>
21	1.50-3305-1-1/1	Подъем грузов с помощью электролебедок на высоту до 10 м (материал)	<i>m</i>	38,783						
		ЗП			294,15		1	1	11 408,02	
		ЭМ			6,42		1	1	248,99	
		в т.ч. ЗПМ			5,29		1	1	205,16	
		НР от ЗП	%	70					7 985,61	
		СП от ЗП	%	10					1 140,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					221,57	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,77			1			68,65
									<b>21 004,99</b>	<b>541,60</b>
22	1.50-3305-1-3/1	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок к поз. 50-3305-1-1, 50-3305-1-2	<i>m</i>	64,43792						
		ЗП			51,60	*7,6	1	1	25 269,97	
		ЭМ			1,19	*7,6	1	1	582,78	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	*7,6	1	1	479,93	
		НР от ЗП	%	70					17 688,98	
		СП от ЗП	%	10					2 527,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					518,32	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	0,31		*7,6	1			151,82
									<b>46 587,05</b>	<b>722,98</b>
23	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	<i>m</i>	25,65492						
		ЗП			109,61		1	1	2 812,04	
		НР от ЗП	%	70					1 968,43	
		СП от ЗП	%	10					281,20	
		ЗТР	<i>чел-ч</i>	1,02			1			26,17
									<b>5 061,67</b>	<b>197,30</b>
24	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	<i>m</i>	25,65492						
		ЭМ			193,00		1	1	4 951,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		в т.ч. ЗПМ			146,98			1	1	3 770,76	
										4 951,40	193,00
25	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ	т	25,65492	31,56	*25		1	1	20 241,73	
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*25		1	1	15 431,43	
										20 241,73	789,00

Итого по разделу: Прочие работы

107 746,85

Итого:

1 795 725,03

Возмещение НДС 18% на МР

153 576,39

ВСЕГО:

1 949 301,42

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

