

29.06.2018

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2

28.06.2018

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста тридцать семь тысяч триста двадцать два рубля 27 копеек

ИНН 7723927865	КПП 772301001	Сумма	337322-27	
ООО "Квадр-М"		Сч. N	40705810001060000039	
Плательщик		БИК	044525411	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		Сч. N	30101810145250000411	
Банк плательщика		БИК	044525430	
МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.МОСКВА		Сч. N	30101810045250000430	
Банк получателя		Сч. N	40802810963020000338	
ИНН 773576948667	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
ИП Никишов Владимир Владимирович		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Аванс по договору подряда №8 от 25.06.2018г. и счету №5/1 от 25.06.2018г. Сумма 337 322-27, без налога (НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО), г.МОСКВА
ИСПОЛНЕНО
29.06.2018
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

07.08.2018

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 4

07.08.2018

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 23 копейки

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	1076676-23	
		Сч. N	40705810001060000039	
Плательщик ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА		БИК	044525411	
		Сч. N	30101810145250000411	
Банк плательщика МОСКОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.МОСКВА		БИК	044525430	
		Сч. N	30101810045250000430	
Банк получателя ИНН 773576948667 ИП Никишов Владимир Владимирович		КПП	Сч. N	40802810963020000338
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Доплата по договору подряда №8 от 25.06.2018г. и счету №7/1 от 06.08.2018г. Сумма 1076676-23, без налога (НДС).

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО), г.МОСКВА
ИСПОЛНЕНО
07.08.2018
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

Заказчик: ООО "Квадр-М"

Подрядчик: ИП Никишов В.В.

АКТ № 1 ПРИЁМА РАБОТ за июль 2018

Договор № 8 от 25.06.2018

Объект: Батайский пр-д д.33

Наименование: Герметизация межпанельных стыков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Локальная смета:											
1	1.5-3201-2-3/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм, заполнение стыков просмоленной паклей (заполнение вилатермом)	100 м	31,71							
		ЗП			7 820,75		1	1	247 995,98		
		ЭМ			1 397,49		1	1	44 314,41		
		в т.ч. ЗПМ			143,50		1	1	4 550,39		
		МР			13 416,51		1	1	425 437,53		
1,1	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	-1807,47	65,86		1	1	- 119 039,97		
1,2	21.1-25-288	Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 35-45 мм	м	3329,55	16,08		1	1	53 539,16		
1,3	9999990001	Масса мусора	т	1,9026	0,00		1	1	0,00		
		НР от ЗП	%	70					173 597,19		
		СП от ЗП	%	10					24 799,60		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 914,42		
		ЗТР	чел-ч	41			1			1 300,11	
									855 558,32	26 980,71	
2	1.5-3201-1-3/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм	100 м	7,93							
		ЗП			5 129,52		1	1	40 677,09		
		ЭМ			818,04		1	1	6 487,06		
		в т.ч. ЗПМ			84,00		1	1	666,12		
		МР			9 662,49		1	1	76 623,55		
		НР от ЗП	%	70					28 473,96		
		СП от ЗП	%	10					4 067,71		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					719,41		
		ЗТР	чел-ч	24			1			190,32	
									157 048,78	19 804,39	
3	1.5-3201-1-1/1	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 60 мм (дополнительно до ширины восстанавливаемого покрытия 150мм)	100 м	11,89							
		ЗП			4 121,48		1	1	49 004,40		
		ЭМ			647,62		1	1	7 700,20		
		в т.ч. ЗПМ			66,50		1	1	790,69		
		МР			6 041,97		1	1	71 839,02		
		НР от ЗП	%	70					34 303,08		
		СП от ЗП	%	10					4 900,44		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					853,95		
		ЗТР	чел-ч	19			1			225,91	
									168 601,09	14 180,07	
4	1.5-3201-4-1/1	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков	м	-1189							
		ЗП			6,89		1	1	- 8 192,21		
		МР			2,99		1	1	- 3 555,11		
		НР от ЗП	%	70					- 5 734,55		
		СП от ЗП	%	10					- 819,22		
		ЗТР	чел-ч	0,03			1			- 35,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									- 18 301,09	15,39
5	1.50-3203-25-6/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (герметизация трещин, сколов, отстающих плиток)	100 м	3,96						
		ЗП			3 625,03		1	1	14 355,12	
		ЭМ			22,95		1	1	90,88	
		в т.ч. ЗПМ			3,99		1	1	15,80	
		МР			3 626,57		1	1	14 361,22	
5,1	21.1-1-29	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая	кг	-82,764	173,52			1	1	- 14 361,21
5,2	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	82,764	201,14			1	1	16 647,15
		НР от ЗП	%	70						10 048,58
		СП от ЗП	%	10						1 435,51
		НР и СП от ЗПМ	%	108						17,06
		ЗТР	чел-ч	18,63				1		73,77
									42 594,31	10 756,14
6	1.50-3203-24-2/1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками (температурный шов)	100 м	1,06						
		ЗП			1 514,78		1	1	1 605,67	
		МР			1 688,40		1	1	1 789,70	
		НР от ЗП	%	70						1 123,97
		СП от ЗП	%	10						160,57
		ЗТР	чел-ч	7,49				1		7,94
									4 679,91	4 415,01
7	1.50-3203-24-4/1	Герметизация мастикой швов вертикальных (температурный шов)	100 м	1,06						
		ЗП			4 418,94		1	1	4 684,08	
		МР			4 076,60		1	1	4 321,20	
7,1	21.1-1-87	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	т	-0,0901	47 960,04			1	1	- 4 321,20
7,2	21.1-1-32	Мастика герметизирующая, марка "Сазиласт-21" (АМ-05С), тиоколовая	кг	90,1	201,14			1	1	18 122,71
		НР от ЗП	%	70						3 278,86
		СП от ЗП	%	10						468,41
		ЗТР	чел-ч	21,85				1		23,16
									26 554,06	25 051,00
8	22.1-4-68	Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	88,8534						
		ЭМ			68,17		1	1	6 057,14	
		в т.ч. ЗПМ			7,00		1	1	621,97	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						671,73
									6 728,87	75,73
9	1.14-3201-5-3/1	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, оштукатуривание фасадов простых с люлек	100 м2	4,6						
		ЗП			1 284,23		1	1	5 907,46	
		ЭМ			717,26		1	1	3 299,40	
		в т.ч. ЗПМ			211,21		1	1	971,57	
		МР			1 613,90		1	1	7 423,94	
		НР от ЗП	%	70						4 135,22
		СП от ЗП	%	10						590,75
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1 049,30
		ЗТР	чел-ч	6,6				1		30,36
									22 406,07	4 870,88
10	1.14-3201-6-3/2	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с люлек	100 м2	4,6						
		ЗП			2 693,00		1	1	12 387,80	
		ЭМ			1 370,65		1	1	6 304,99	
		в т.ч. ЗПМ			403,89		1	1	1 857,89	
		МР			3 037,20		1	1	13 971,12	
		НР от ЗП	%	70						8 671,46
		СП от ЗП	%	10						1 238,78
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2 006,52
		ЗТР	чел-ч	12,6				1		57,96
									44 580,67	9 691,45
11	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	1,9026						
		ЗП			109,61		1	1	208,54	
		НР от ЗП	%	70						145,98
		СП от ЗП	%	10						20,85
		ЗТР	чел-ч	1,02				1		1,94
									375,37	197,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	1,9026	193,00			1	1	367,20
					146,98			1	1	279,64
										367,20
										193,00
13	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЭМ в т.ч. ЗПМ	m	1,9026	31,56		*25	1	1	1 501,15
					24,06		*25	1	1	1 144,41
										1 501,15
										789,00

Итого по локальной смете:

1 312 694,71

Итого по смете: Герметизация

1 312 694,71

Возмещение НДС 18% на МР

101 303,79

Итого по смете

1 413 998,50

Заказчик Генеральный директор ООО "Квадр-М"

Н.А. Шацкая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик ИП Никишов В.В.

В.В. Никишов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

