



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Приведение в порядок подъездов
(локальный сметный расчет)

Батайский проезд, д.65 под.1,2,3,4,5,6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость за 1 подъезд
Средства на оплату труда

360,00 тыс.руб
188,23 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2016 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Локальная смета:

Раздел: Малярные работы

1	1.13-3303-1-2/1	Оклейка тканями стен	100 м2	0,22								
		ЗП			3 135,76		1	1	689,87			
		МР			2 902,21		1	1	638,49			
		НР от ЗП	%	70					482,91			
		СП от ЗП	%	10					68,99			
		ЗТР	чел-ч	18,06			1				3,97	
									1 880,26			8 546,64
2	1.13-3303-1-3/1	Оклейка тканями потолков	100 м2	0,22								
		ЗП			8 952,43		1	1	1 969,53			
		МР			3 347,41		1	1	736,43			
		НР от ЗП	%	70					1 378,67			
		СП от ЗП	%	10					196,95			
		ЗТР	чел-ч	49,45			1				10,88	
									4 281,58			19 461,73
3	1.13-3201-21-3/1	Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений	100 м2	28,491								
		ЗП			3 287,16		1	1	93 654,21			
		ЭМ			0,14		1	1	3,99			
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	3,13			
		МР			224,30		1	1	6 390,51			
		НР от ЗП	%	70					65 557,95			
		СП от ЗП	%	10					9 365,42			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,38			
		ЗТР	чел-ч	20,7			1				589,76	
									174 975,46			6 141,45
4	1.13-3201-6-1/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	1,386								
		ЗП			4 913,73		1	1	6 810,43			
		ЭМ			0,14		1	1	0,19			
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	0,15			
		МР			1 054,53		1	1	1 461,58			
		НР от ЗП	%	70					4 767,30			
		СП от ЗП	%	10					681,04			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,16			
		ЗТР	чел-ч	28,3			1				39,22	
									13 720,70			9 899,49
5	1.13-3201-9-1/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	6,79								
		ЗП			6 511,13		1	1	44 210,57			
		ЭМ			0,14		1	1	0,95			
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	0,75			
		МР			1 097,21		1	1	7 450,06			
		НР от ЗП	%	70					30 947,40			
		СП от ЗП	%	10					4 421,06			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,81			
		ЗТР	чел-ч	37,5			1				254,63	
									87 030,85			12 817,50
6	1.13-3201-15-2/1	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей с расчисткой отстающей краски	100 м2	0,454								
		ЗП			7 066,74		1	1	3 208,30			
		ЭМ			0,14		1	1	0,06			
		в т.ч. ЗПМ			0,11		1	1	0,05			
		МР			919,38		1	1	417,40			
		НР от ЗП	%	70					2 245,81			
		СП от ЗП	%	10					320,83			
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,05			
		ЗТР	чел-ч	40,7			1				18,48	
									6 192,45			13 639,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1.13-3201-19-2/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,876	12 316,16		1	1	10 788,96	
		ЗП			1 464,99		1	1	1 283,33	
		МР							7 552,27	
		НР от ЗП	%	70					1 078,90	
		СП от ЗП	%	10						64,91
		ЗТР	чел-ч	74,1			1			
									20 703,46	23 634,09
8	1.14-3203-14-7/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	1,714	12 266,30		1	1	21 024,44	
		ЗП			1 063,63		1	1	1 823,06	
		МР							14 717,11	
		НР от ЗП	%	70					2 102,44	
		СП от ЗП	%	10						126,49
		ЗТР	чел-ч	73,8			1			
									39 667,05	23 142,97
9	1.14-3203-14-3/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов	100 м2	0,624	5 037,81		1	1	3 143,59	
		ЗП			0,14		1	1	0,09	
		ЭМ			0,11		1	1	0,07	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			1 521,71		1	1	949,55	
		НР от ЗП	%	70					2 200,51	
		СП от ЗП	%	10					314,36	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,08	
		ЗТР	чел-ч	31			1			19,34
									6 608,18	10 590,03
10	1.29-3203-4-13/1	Набивка фриза по трафарету масляная	100 м2	0,044	62 047,56		1	1	2 730,09	
		ЗП			587,43		1	1	25,85	
		МР							1 911,06	
		НР от ЗП	%	70					273,01	
		СП от ЗП	%	10						12,14
		ЗТР	чел-ч	276			1			
									4 940,01	112 272,95

Итого по разделу: Малярные работы

360 000,00

Итого по локальной смете:

360 000,00

НДС 18%

64 800,00


Итого с НДС

424 800,00

Итого по смете: Батайский 65 под.1,2,3,4,5,6

360 000,00

Составил


[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]