

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Приведение в порядок подъезда по адресу: Перерва д.40 под.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

363,09 тыс.руб
189,62 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
Локальная смета: Под.1											
Раздел: Малярные работы											
1	1.13-3303-1-2/1	Оклейка тканями стен Объем: 0,08=8/100	100 м2	0,08							
		ЗП			3 444,94		1	1	275,60		
		МР			3 031,28	*1,18	1	1	286,15		
		НР от ЗП	%	70					192,92		
		СП от ЗП	%	10					27,56		
		ЗТР	чел-ч	18,06			1			1,44	
									782,23	9 777,88	
2	1.13-3303-1-3/1	Оклейка тканями потолков Объем: 0,05=5/100	100 м2	0,05							
		ЗП			9 811,37		1	1	490,57		
		МР			3 478,83	*1,18	1	1	205,25		
		НР от ЗП	%	70					343,40		
		СП от ЗП	%	10					49,06		
		ЗТР	чел-ч	49,45			1			2,47	
									1 088,28	21 765,60	
3	1.13-3201-22-5/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	место	5							
		ЗП			84,25		1	1	421,25		
		МР			23,95	*1,18	1	1	141,31		
		НР от ЗП	%	70					294,88		
		СП от ЗП	%	10					42,13		
		ЗТР	чел-ч	0,47			1			2,35	
									899,57	179,91	
4	1.13-3201-22-6/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	место	5							
		ЗП			91,42		1	1	457,10		
		МР			24,73	*1,18	1	1	145,91		
		НР от ЗП	%	70					319,97		
		СП от ЗП	%	10					45,71		
		ЗТР	чел-ч	0,51			1			2,55	
									968,69	193,74	
5	1.13-3201-21-3/1	Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений Объем: 33,38=3338/100	100 м2	33,38							
		ЗП			3 631,40		1	1	121 216,13		
		ЭМ			0,15		1	1	5,01		
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	4,01		
		МР			233,00	*1,18	1	1	9 177,50		
		НР от ЗП	%	70					84 851,29		
		СП от ЗП	%	10					12 121,61		
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4,33		
		ЗТР	чел-ч	20,7			1			690,97	
									227 375,87	6 811,74	
6	1.13-3201-6-1/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,42=42/100	100 м2	0,42							
		ЗП			5 398,23		1	1	2 267,26		
		ЭМ			0,15		1	1	0,06		
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			1 364,75	*1,18		1	1	676,37
		НР от ЗП	%	70						1 587,08
		СП от ЗП	%	10						226,73
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,05
		ЗТР	чел-ч	28,3				1		11,89
									4 757,55	11 327,50
7	1.13-3201-9-1/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10% Объем: 1,275=127,5/100		100 м2	1,275					
		ЗП			7 153,13			1	1	9 120,24
		ЭМ			0,15			1	1	0,19
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,15
		МР			1 422,12	*1,18		1	1	2 139,58
		НР от ЗП	%	70						6 384,17
		СП от ЗП	%	10						912,02
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,16
		ЗТР	чел-ч	37,5				1		47,81
									18 556,36	14 554,01
8	1.14-3203-14-3/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов Объем: 1,445=144,5/100		100 м2	1,445					
		ЗП			5 557,06			1	1	8 029,95
		ЭМ			0,15			1	1	0,22
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,17
		МР			1 684,10	*1,18		1	1	2 871,56
		НР от ЗП	%	70						5 620,97
		СП от ЗП	%	10						803,00
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,18
		ЗТР	чел-ч	31				1		44,80
									17 325,88	11 990,23
9	1.14-3203-14-7/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград Объем: 1,005=100,5/100		100 м2	1,005					
		ЗП			13 512,04			1	1	13 579,60
		МР			1 176,71	*1,18		1	1	1 395,46
		НР от ЗП	%	70						9 505,72
		СП от ЗП	%	10						1 357,96
		ЗТР	чел-ч	73,8				1		74,17
									25 838,74	25 710,19
10	1.13-3201-19-2/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб Объем: 0,45=45/100		100 м2	0,45					
		ЗП			13 566,97			1	1	6 105,14
		МР			1 616,88	*1,18		1	1	858,56
		НР от ЗП	%	70						4 273,60
		СП от ЗП	%	10						610,51
		ЗТР	чел-ч	74,1				1		33,35
									11 847,81	26 328,47
11	1.13-3201-15-1/1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей с расчисткой отступающей краски (поручень пвх) Объем: 0,055=5,5/100		100 м2	0,055					
		ЗП			8 207,23			1	1	451,40
		ЭМ			0,15			1	1	0,01
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,01
		МР			890,18	*1,18		1	1	57,77
		НР от ЗП	%	70						315,98
		СП от ЗП	%	10						45,14
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,01
		ЗТР	чел-ч	38,4				1		2,11
									870,31	15 823,82
12	1.13-3201-8-4/1	Улучшенная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,93=93/100		100 м2	0,93					
		ЗП			16 017,41			1	1	14 896,19
		ЭМ			0,15			1	1	0,14
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,11
		МР			1 286,10	*1,18		1	1	1 411,37
		НР от ЗП	%	70						10 427,33
		СП от ЗП	%	10						1 489,62
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,12
		ЗТР	чел-ч	79,2				1		73,66
									28 224,77	30 349,22
13	1.13-3201-6-4/1	Улучшенная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,4=40/100		100 м2	0,4					
		ЗП			5 398,23			1	1	2 159,29
		ЭМ			0,15			1	1	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,05
		МР			1 669,65	*1,18		1	1	788,07
		НР от ЗП	%	70						1 511,50
		СП от ЗП	%	10						215,93
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,05
		ЗТР	чел-ч	28,3				1		11,32
									4 674,90	11 687,25
14	1.13-3201-15-2/1	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей с расчисткой отслаивающейся краски Объем: 1,15=115/100	100 м2	1,15						
		ЗП			7 763,53			1	1	8 928,06
		ЭМ			0,15			1	1	0,17
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,14
		МР			1 170,97	*1,18		1	1	1 589,01
		НР от ЗП	%	70						6 249,64
		СП от ЗП	%	10						892,81
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,15
		ЗТР	чел-ч	40,7				1		46,81
									17 659,84	15 356,38
15	1.29-3203-4-13/1	Набивка фриза по трафарету масляная Объем: 0,018=1,8/100	100 м2	0,018						
		ЗП			67 793,88			1	1	1 220,29
		МР			1 026,66	*1,18		1	1	21,81
		НР от ЗП	%	70						854,20
		СП от ЗП	%	10						122,03
		ЗТР	чел-ч	276				1		4,97
									2 218,33	123 240,56
Итого по разделу: Малярные работы									363 089,13	
Итого по локальной смете: Под.1									363 089,13	
Итого по смете:									363 089,13	

Составил

doh
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]