



2018 г.

2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Приведение в порядок подъезда по адресу: Перерва д.40 под.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 282,50 тыс.руб
Средства на оплату труда 147,26 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Под.4

Раздел: Малярные работы

1	1.13-3303-1-2/1	Оклейка тканями стен Объем: 0,08=8/100	100 м2	0,08						
		ЗП			3 444,94		1	1	275,60	
		МР			3 031,28	*1,18	1	1	286,15	
		НР от ЗП	%	70					192,92	
		СП от ЗП	%	10					27,56	
		ЗТР	чел-ч	18,06			1			1,44
									782,23	9 777,88
2	1.13-3303-1-3/1	Оклейка тканями потолков Объем: 0,05=5/100	100 м2	0,05						
		ЗП			9 811,37		1	1	490,57	
		МР			3 478,83	*1,18	1	1	205,25	
		НР от ЗП	%	70					343,40	
		СП от ЗП	%	10					49,06	
		ЗТР	чел-ч	49,45			1			2,47
									1 088,28	21 765,60
3	1.13-3201-22-5/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на стене с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	место	5						
		ЗП			84,25		1	1	421,25	
		МР			23,95	*1,18	1	1	141,31	
		НР от ЗП	%	70					294,88	
		СП от ЗП	%	10					42,13	
		ЗТР	чел-ч	0,47			1			2,35
									899,57	179,91
4	1.13-3201-22-6/1	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке с дополнительной окраской ржавого места протечки масляной эмалью	место	5						
		ЗП			91,42		1	1	457,10	
		МР			24,73	*1,18	1	1	145,91	
		НР от ЗП	%	70					319,97	
		СП от ЗП	%	10					45,71	
		ЗТР	чел-ч	0,51			1			2,55
									968,69	193,74
5	1.13-3201-21-3/1	Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных внутренних помещений Объем: 25,96=2596/100	100 м2	25,96						
		ЗП			3 631,40		1	1	94 271,14	
		ЭМ			0,15		1	1	3,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	3,12	
		МР			233,00	*1,18	1	1	7 137,44	
		НР от ЗП	%	70					65 989,80	
		СП от ЗП	%	10					9 427,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,37	
		ЗТР	чел-ч	20,7			1			537,37
									176 832,75	6 811,74
6	1.13-3201-6-1/1	Улучшенная масляная окраска стен разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,42=42/100	100 м2	0,42						
		ЗП			5 398,23		1	1	2 267,26	
		ЭМ			0,15		1	1	0,06	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			1 364,75	*1,18	1	1	676,37	
		НР от ЗП	%	70					1 587,08	
		СП от ЗП	%	10					226,73	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,05	
		ЗТР	чел-ч	28,3			1			11,89
									4 757,55	11 327,50
7	1.13-3201-9-1/1	Улучшенная масляная окраска дверей разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,96=96/100	100 м2	0,96						
		ЗП			7 153,13		1	1	6 867,00	
		ЭМ			0,15		1	1	0,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,12	
		МР			1 422,12	*1,18	1	1	1 610,98	
		НР от ЗП	%	70					4 806,90	
		СП от ЗП	%	10					686,70	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,13	
		ЗТР	чел-ч	37,5			1			36,00
									13 971,85	14 554,01
8	1.14-3203-14-3/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов Объем: 1,235=123,5/100	100 м2	1,235						
		ЗП			5 557,06		1	1	6 862,97	
		ЭМ			0,15		1	1	0,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,15	
		МР			1 684,10	*1,18	1	1	2 454,24	
		НР от ЗП	%	70					4 804,08	
		СП от ЗП	%	10					686,30	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,16	
		ЗТР	чел-ч	31			1			38,29
									14 807,94	11 990,23
9	1.14-3203-14-7/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград Объем: 0,92=92/100	100 м2	0,92						
		ЗП			13 512,04		1	1	12 431,08	
		МР			1 176,71	*1,18	1	1	1 277,44	
		НР от ЗП	%	70					8 701,76	
		СП от ЗП	%	10					1 243,11	
		ЗТР	чел-ч	73,8			1			67,90
									23 653,39	25 710,21
10	1.13-3201-19-2/1	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб Объем: 0,45=45/100	100 м2	0,45						
		ЗП			13 566,97		1	1	6 105,14	
		МР			1 616,88	*1,18	1	1	858,56	
		НР от ЗП	%	70					4 273,60	
		СП от ЗП	%	10					610,51	
		ЗТР	чел-ч	74,1			1			33,35
									11 847,81	26 328,47
11	1.13-3201-15-1/1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей с расчисткой отстающей краски (поручень пвх) Объем: 0,055=5,5/100	100 м2	0,055						
		ЗП			8 207,23		1	1	451,40	
		ЭМ			0,15		1	1	0,01	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,01	
		МР			890,18	*1,18	1	1	57,77	
		НР от ЗП	%	70					315,98	
		СП от ЗП	%	10					45,14	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,01	
		ЗТР	чел-ч	38,4			1			2,11
									870,31	15 823,82
12	1.13-3201-8-4/1	Улучшенная масляная окраска окон белилами с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,3=30/100	100 м2	0,3						
		ЗП			16 017,41		1	1	4 805,22	
		ЭМ			0,15		1	1	0,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,04	
		МР			1 286,10	*1,18	1	1	455,28	
		НР от ЗП	%	70					3 363,65	
		СП от ЗП	%	10					480,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,04	
		ЗТР	чел-ч	79,2			1			23,76
									9 104,76	30 349,20
13	1.13-3201-6-4/1	Улучшенная масляная окраска стен белилами с расчисткой старой краски до 10% Объем: 0,26=26/100	100 м2	0,26						
		ЗП			5 398,23		1	1	1 403,54	
		ЭМ			0,15		1	1	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,12			1	1	0,03
		МР			1 669,65	*1,18	1	1	512,25	
		НР от ЗП	%	70					982,48	
		СП от ЗП	%	10					140,35	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,03	
		ЗТР	чел-ч	28,3			1			7,36
									3 038,69	11 687,27
14	1.13-3201-15-2/1	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей с расчисткой отстающей краски Объем: 1,15=115/100	100 м2	1,15						
		ЗП			7 763,53		1	1	8 928,06	
		ЭМ			0,15		1	1	0,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		1	1	0,14	
		МР			1 170,97	*1,18	1	1	1 589,01	
		НР от ЗП	%	70					6 249,64	
		СП от ЗП	%	10					892,81	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,15	
		ЗТР	чел-ч	40,7			1			46,81
									17 659,84	15 356,38
15	1.29-3203-4-13/1	Набивка фриза по трафарету масляная Объем: 0,018=1,8/100	100 м2	0,018						
		ЗП			67 793,88		1	1	1 220,29	
		МР			1 026,66	*1,18	1	1	21,81	
		НР от ЗП	%	70					854,20	
		СП от ЗП	%	10					122,03	
		ЗТР	чел-ч	276			1			4,97
									2 218,33	123 240,56

Итого по разделу: Малярные работы

282 501,99

Итого по смете: Приведение в порядок подъезда по адресу: Перерва д.40 под.4

282 501,99

Составил

Долгу

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]